



AYUNTAMIENTO DE OGÍJARES (Granada)

EXPEDIENTE: REFUERZO DE FIRME EN EL CAMINO DE LAS GABIAS EN OGÍJARES

INFORME SERVICIOS TÉCNICOS MEDICIONES Y PRESUPUESTO

En relación y como complemento al Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para la contratación y ejecución de la obra de refuerzo de firme en el Camino de las Gabias-Ogíjares, se adjunta detalle de **medición** y **presupuesto** de las obras citadas:

MEDICIONES Y PRESUPUESTO OBRAS REFUERZO DE FIRME EN EL CAMINO DE LAS GABIAS - OGÍJARES

PARTIDA	Medición (m2)	Precio	Total Ejec. Material
1. Fresado de la rasante existente, de 4 a 6 cm de espesor, incluido barrido y transporte de material sobrante a vertedero	767,5	2,93	2.250,15
2. Capa de MBC, tipo G-20, de 5 cm de espesor, extendida y compactada con medios mecánicos, incluido riego de adherencia ECR-1, con 0,50 Kg/m2	767,5	5,98	4.590,83
3. Capa de MBC, tipo D-12, de 5 cm de espesor, extendida y compactada con medios mecánicos, incluido riego de adherencia ECR-1, con 0,50 kg/m2	4.411,63	6,32	27.875,01
			34.715,99
Total Presupuesto de Ejecución Material:			34.715,99
Gastos Generales (13%):			4.513,08
Beneficio Industrial (6%):			2.082,96
Precio de Licitación sin IVA:			41.312,03
IVA, 21%:			8.675,53
Total presupuesto de Ejecución por Contrata:			49.987,55

Lo que se informa a los efectos oportunos.

Ogíjares, 29 de julio de 2016

Fdo: Miguel Domingo Rodríguez
Técnico Superior de Urbanismo
Ingeniero de Caminos